

Adif atura les obres del TGV a la Sagrada Família pels errors

| L'empresa esquivava la suspensió de l'Audiència fent un replantejament tècnic | Des de dimecres no s'hi treballa

ALBERT BALANZÀ

Adif no treballa des de dimecres en la construcció del mur pantalla que ha de separar els fonaments de la Sagrada Família de la paret del túnel del tren d'alta velocitat. La raó són els errors en l'execució del projecte denunciats per la junta del temple la setmana passada davant l'Audiència Nacional.

L'empresa responsable de les obres del TGV sí que ha aconseguit esquivar la suspensió cautelarríssima dels treballs adduint que va haver de "replantejar-se" l'eix del túnel perquè no totes les façanes del carrer Mallorca estaven alineades de la mateixa manera, però s'ha hagut de comprometre a fer a canvi un informe tècnic perquè la pantalla de puntals es corregeixi i quedi "tal com s'estableix en el projecte".

Solució salomònica

Això vol dir, segons van confirmar fonts de l'empresa, que els pilons del mur pantalla, que s'han fet fins ara a una distància d'1,12 metres del límit de la Sagrada Família, es "recalcularan" perquè quan passin al costat dels pilars de la façana del temple hi mantinguin la distància d'1,95 metres que estableix el projecte.

La solució salomònica, tenint en compte que ja s'han fet 22 pilars i que dos ja són a la cantonada de la façana, passaria ara per desviar progressivament els pilons o inclinar-los (s'enfonsen fins a 41 metres de profunditat) per separar-los una mica més de la façana.

En la interlocutòria de la secció vuitena de la sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional, la sala es dóna per satisfeta amb les explicacions que el director de l'obra ha aportat aquesta setmana i, tal com va fer en les dues ocasions anteriors en què la junta del temple va demanar l'aturada de les obres, argumenta que no concorren circumstàncies "d'especial urgència" per aplicar la mesura cautelarríssima (una mesura excepcional que es va aplicar, per exemple, en l'aturada *in extremis* del trasllat dels *papers de Salamanca*). La novetat, aquesta vegada, és que és la mateixa Adif la que ha accedit a aturar les obres i no fer cap més piló del mur pantalla a l'espera que l'informe tècnic, del qual haurà d'informar puntualment a l'Audiència, determini com s'ha de continuar.